

Toaleta dla osób niepełnosprawnych

Skucie płytek ze ścian i posadzki – około 18m²

demontaż ścianek działowych – około 3m²

przełożenie instalacji wod-kan pod umywalkę z baterią naścienną – przyłącz około 3mb

przełożenie instalacji wod-kan pod miskę ustępową - - przyłącz około 1mb

wykonanie wylewki samopoziomującej wraz z izolacją – na powierzchni 4m²

zakup (po uzgodnieniu z użytkownikiem) i ułożenie płytek ceramicznych podłogowych oraz ściennych (wraz z fugowaniem) – około 18m²

dostawa i montaż umywalki wraz z baterią i niezbędnym wyposażeniem do kompletnego montażu

dostawa i montaż dwóch uchwytów przy umywalkowych dla osób niepełnosprawnych

dostawa i montaż miski ustępowej ze spluczką (kompletny kompakt) wraz z deską sedesową i niezbędnymi akcesoriami do kompletnego montażu

dostawa i montaż uchwytów przy toalecie dla osób niepełnosprawnych

dostawa wraz z wymianą stolarki drzwiowej na skrzydło drzwiowe minimum 90 wraz z zamkiem łazienkowym i klamką

malowanie ścian i sufitów farbami wodoodpornymi (do uzgodnienia z użytkownikiem) – około 8m²

obróbka ścian po wymianie futryny oraz malowanie całej ściany po wymianie stolarki drzwiowej

Dostawa i wymiana oprawy oświetleniowej na wodoodporną oraz przełożenie instalacji przyzywowej (obecnie istniejącej)

dostawa i montaż lustra nad umywalką minimum 50x50cm

dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie

dostawa i montaż dozownika na płyn dezynfekujący

dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe

dostawa wyposażenia toalety (szczotka do WC , kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 20l, wieszak na papier toaletowy stojący lub montowany do ściany – wraz z montażem)

wszelkie niezbędne materiały budowlano-wykończeniowe (kleje, narożniki materiały wod-kan, budowlane, instalacyjne i inne) do wykonania wymienionych prac

Łazienka z natryskiem dla pacjentów i osób niepełnosprawnych

Skucie płytek ze ścian i posadzki – około 25m²

przełożenie instalacji wod-kan pod umywalkę z baterią naścienną – przyłącz około 3mb

modernizacja instalacji wod-kan pod wykonanie natrysku (bez barier), odpływ w podłodze oraz instalacje wodne pod baterie prysznicowe naścienne

wykonanie wylewki wraz z izolacją – na powierzchni 4m²

zakup (po uzgodnieniu z użytkownikiem) i ułożenie płytek ceramicznych podłogowych oraz ściennych (wraz z fugowaniem) – około 25m²

dostawa i montaż umywalki wraz z baterią i niezbędnym wyposażeniem do kompletnego montażu

dostawa i montaż dwóch uchwytów przy umywalkowych dla osób niepełnosprawnych

dostawa i montaż deszczownicy wraz z baterią prysznicową z uchwytem regulowanym na słuchawkę prysznicową wraz z niezbędnym wyposażeniem do kompletnego montażu (wąż, słuchawka itp.)

dostawa i montaż siedziska prysznicowego i uchwytów prysznicowych dla osób niepełnosprawnych (do uzgodnienia z użytkownikiem) wraz z niezbędnym wyposażeniem do kompletnego montażu

dostawa i montaż kabiny prysznicowej otwartej przeszklonej montowanej na ścianach bocznych wraz z niezbędnym wyposażeniem do kompletnego montażu

dostawa wraz z wymianą stolarki drzwiowej na skrzydło drzwiowe minimum 90 wraz z zamkiem łazienkowym i klamką

malowanie ścian i sufitów farbami wodoodpornymi (do uzgodnienia z użytkownikiem) – około 5m²

obróbka ścian po wymianie futryny oraz malowanie całej ściany po wymianie stolarki drzwiowej
Dostawa i wymiana oprawy oświetleniowej na wodoodporną oraz przełożenie instalacji przyzywowej (obecnie istniejącej)

dostawa i montaż lustra nad umywalką minimum 50x50cm

dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie

dostawa i montaż dozownika na płyn dezynfekujący

dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe

dostawa i montaż wieszaka na ręczniki

dostawa i montaż mydelniczki oraz koszyka na kosmetyki do uchwytu prysznicowego

dostawa wyposażenia łazienki (kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 20l, maty antypoślizgowe)

wszelkie niezbędne materiały budowlano-wykończeniowe (kleje, narożniki materiały wod-kan, budowlane, instalacyjne i inne) do wykonania wymienionych prac

Zabezpieczenie placu budowy

Wywóz i utylizacja gruzu i odpasów budowlanych

Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac